

Zuleitung für Beleuchtung (optional), bauseitige Schalteinrichtung

Zuleitung für Elektro-Luftschleier

Zuleitung für Warmwasser Luftschleier

Zuleitung für automatischen Nachtverschluss

230 V AC

①

400 V AC

●

230 V AC

①

230 V AC

①

●

Warmwasseranschluss 2x ¾“ (Zoll) (für Wasserluftschleier)

Karusseldrehtür

Luftschleier-Anlage

Zuleitung für Karusseltürantrieb (Netzabsicherung 10 A bauseits)

230 V AC

①

③

③

③

③

③

③

③*

⑤

③

③

③

③

③

Gewünschte Felder bitte mit „X„ hier eintragen!

Verriegelungs-Überwachung Nachverschluss

Reed - Kontakt

DPS

DPS

SCT

Raum-Thermostat im Innenbereich

Luftschleier-Kontakt

Endlagen-Überwachung Nachverschluss (Kabel-Anzahl, Kabel produktspezifisch)

Steuerung automatischer Nachtverschluss

Über GLT DPS+2 Steuer-Impulse (bauseits bereit gestellt). Es muss sichergestellt sein, daß die Karusselldrehtür mit Motor abgeschaltet wird, bevor der Nachtverschluss auf oder zu fährt

Automatische Nachtverschluss mit Totmann-Steuerung

Wenn Thermostat am Kranz montiert ist wird kein Kabel benötigt

Luftschleier potentialfreier Melde-Kontakt für GLT

Luftschleier-Bedientableau(*)

Verriegelungs-Überwachung Drehkreuz Karusselldrehtür

Not-Stop-Schalter außen

TPS

TPS

Behinderten-Taster innen

Behinderten-Taster außen

nur bei bauseitiger Position

① NYM-J 3 x 1,5 mm²

② NYM-J 5 x 1,5 mm²

③ JE-Y (ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm²

④ JE-Y (ST)Y 10 x 0,8 mm² (max. 20 m)

⑤ JE-Y (ST)Y 4 x 2 x 0,6 mm² (max. 20 m)

Anzahl der Adern bauseits bestimmen, Kabeldimensionierung, Klemmendurchmesser.

* geschirmte Leitung

Leitungs-Kabel mindestens 6 m ab Übergabepunkt stehen lassen.

Leitungsverlegung nach VDE 0100.

LeitungsverlegungAnschluss und Inbetriebnahme dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden.

Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernehmen wir keine Gewähr- und Serviceleistung.

Die Leitungen sind lediglich schematisch dargestellt. Die genaue Kabelführung ist vor Ort zu klären.

Alle Kabel- und Wasser-Anschlüsse der Luftschleier-Anlage sind bauseits durch eine Fachfirma zu verlegen.

Objekt:

Auftrags-Nr.:

Tür-Typ:

ERSTELLT VON

DATUM

ÜBERARBEITET AM

SEITE

DATEINAME

TITEL

KABELPLAN KARUSSELLDREHTÜR UNTERFLORMONTAGE