







Widerstandsklasse des Bauteils nach DIN EN 1627	Umgebende Wände					
	aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 oder Normenreihe DIN EN 1996			aus Stahlbeton nach DIN EN 206 Normenreihe DIN 1045 oder Normreihe DIN EN 1992		
	Wanddicke (ohne Putz) mm	Druck- festigkeitsklasse der Steine (SFK)	Rohdichteklasse der Steine (ROK)	Mörtelgruppe und Außenputz ¹	Normdicke mm Min.	Druck- festigkeitsklasse Min.
RC2	≥ 115	≥ 12	—	min. MG II/DM	≥ 100	C12/C15
	≥ 240 ^{b,h}	≥ 6 ^{b,h}	≥ 0,8 ^{b,h}	min. MG II/DM sowie Außenputz ¹		
	≥ 360 ^b	≥ 6 ^b	≥ 0,5 ^b	min. MG II/DM sowie Außenputz ²		
	≥ 360 ^c	≥ 2 ^c	≥ 0,4 ^c	min. MG II/DM sowie Außenputz ²		
	Wand aus Porenbeton					
	Normdicke		Druckfestigkeit der Steine		Ausführung	
	≥ 170mm		≥ 4		verklebt	

^c Gültig für Planziegel nach DIN EN 771-1 oder allg. bauaufsichtlicher Zulassung, Montage des Bauteils im mittleren Drittel der Wand

^c Gültig für Mauerelemente aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen) nach DIN EN 771-3 oder allg. bauaufsichtlicher Zulassung, Montage des Bauteils im mittleren Drittel der Wand

^d Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz **Typ II** der Druckfestigkeit **CS II**

^e Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz **Typ I** oder **Typ II** der Druckfestigkeit **CS II**

^f Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz **Typ II** der Druckfestigkeit **CS II** und zudem mind. 5mm Leichtputzmörtel der Druckfestigkeit **CS III** mit eingelegetem Armierungsgewebe als Überputz

^g Der Außenputz ist auf der Wandfläche und in der Leubung bis zum Bendrahmen des Fensters aufzubringen

^h Anwendbar nur auf Hochlochziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN-20000-401 der Lochung HLzB, HLzE, PHLzB und PHLzE

Resistance class of the component according to DIN EN 1627	Surrounding walls					
	made of masonry acc. to DIN 1053-1 or DIN EN 1996 series of standards				made of reinforced concrete acc. to DIN EN 206 standards series DIN 1045 or standards series DIN EN 1992	
	wall thickness (without render) mm	Compressive strength class of masonry units (SPK)	Raw density class of the masonry units (RDK)	Mortar group and external renders ^a	nominal thickness mm Min.	Compressive strength class Min.
RC2	≥ 115	≥ 12	—————	min. MG II/DH	≥ 100	C12/C15
	≥ 240 ^{b,h}	≥ 6 ^{b,h}	≥ 0,8 ^{b,h}	min. MG II/DH external render ^f		
	≥ 360 ^b	≥ 6 ^b	≥ 0,5 ^b	min. MG II/DH external render ^d		
	≥ 360 ^c	≥ 2 ^c	≥ 0,4 ^c	min. MG II/DH external render ^e		
	Aerated concrete wall					
	nominal thickness		Compressive strength of the masonry units		Design	
	≥ 170mm		≥ 4		adhesive bonding	

^b Valid for high precision clay masonry units acc. to DIN EN 771-1 or a general building authority approval. Installation of the component in the middle third of the wall

^c Valid for masonry units made of concrete (with dense or porous aggregates) in accordance with DIN EN 771-3 or a general building authority approval. Installation of the component in the middle third of the wall

^d A minimum of 20mm lightweight render type **II** of compressive strength **CS II** is required on the outside

^e A minimum of 20mm lightweight render type **I** or type **II** of compressive strength **CS II** is required on the outside

^f At least 20mm lightweight render type **II** of compressive strength **CS II** is required on the outside and also at least 5mm lightweight rendering mortar of compressive strength **CS III** with inserted reinforcing mesh as finishing plaster

^g The external render is to be applied on the wall surface and in den reveal up to the window frame

^h Applicable only to vertically perforated masonry units acc. to DIN EN 771-1 in conjunction with DIN 20000-401 with the perforated HLzB, HLzE, PHLzB and PHLzE

Befestigung an Fassadenkonstruktion (Pfosten-Riegel-Konstruktion).
Fixing at facade construction (mullion-transom facade)

Anwendungshinweise der Systemhersteller beachten
Observe application guidelines of profile system manufacture


		 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71026 Leonberg (Germany)		Benennung / designation Slimdrive SL-RC2 (-FR), 2-flg Befestigungspunkte (ohne Festfeld) Fastening points (without fixed panels)	
05	19.08.25	tb04	AP1061		
04	28.10.24	tb04	AP1061		
03	20.12.19	tb07	2928	Datum/date 19.08.25	Blatt / von 1 / 2
02	07.10.30	tb04	---	erstellt / drawn ---	Material-Nr. D-No. 136335
01	10.03.30	tb07	---	Maßstab scale 1:2	
00	13.01.10	---	---		Zeichnungs-Nr. / document-no. 70484-ep46
keine Freigabe/Not Released					
 DIN 9134 01/2005					

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled!



EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report

EMP8	Diskussion der Version	Datum dieses	Name name	Mitteilungs-Nr. Der change
------	---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------------

70404-EP40





Befestigungspunkte Trägerprofil
girdor profile fixing points



Diese Zeichnung entspricht dem Druckzustand des Zeichnungsblatts bzw. der letzten Änderungsanweisung. Aus der Verantwortung für die Zeichnung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Die Zeichnung ist Eigentum der GEZE GmbH. Nachdruck, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der GEZE GmbH strafbar. Die Zeichnung ist Eigentum der GEZE GmbH. Nachdruck, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der GEZE GmbH strafbar. Die Zeichnung ist Eigentum der GEZE GmbH. Nachdruck, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der GEZE GmbH strafbar.

Fixanker Innengewinde z.B.
Würth W-FAZ-IG/S-M8, Vorsteckmontage
mit zugehöriger
Sechskantschraube Typ S/S, Vorsteckmontage
fixanchor internal thread e.g.
Würth W-FAZ-IG/S-M8, pre-positioned installation
incl. associated
hexagon screw type S/S, pre-positioned installation

Universaldübel z.B. fischer UX6x50 und
Spanplatten-/Holzschraube 5x60, Flachkopf
Universal plug e.g. fischer UX6x50 and
Wood and chipboard screw 5x60, flat head



Universaldübel z.B. fischer UX3x30 und
Spanplatten-/Holzschraube 4x50, Senkkopf
Universal plug e.g. fischer UX3x30 and
Wood and chipboard screw 4x50, countersunk

	3		2		1	
Widerstandsklasse des Bauteils nach DIN EN 1627	Umgebende Wände					
	aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 oder Normenreihe DIN EN 1996			aus Stahlbeton nach DIN EN 206 Normenreihe DIN 1045 oder Normreihe DIN EN 1992		
	Wanddicke (ohne Putz) mm	Druck- festigkeitsklasse der Steine (SFK)	Rohdichteklasse der Steine (RDK)	Mörtelgruppe und Außenputz ^g	Nenn dicke mm Min.	Druck- festigkeitsklasse Min.
RC2	≥ 115	≥ 12	—	min. MG II/DM	≥ 100	C12/C15
	≥ 240 ^{bh}	≥ 6 ^{bh}	≥ 0,8 ^{bh}	min. MG II/DM sowie Außenputz ^f		
	≥ 360 ^b	≥ 6 ^b	≥ 0,5 ^b	min. MG II/DM sowie Außenputz ^d		
	≥ 360 ^c	≥ 2 ^c	≥ 0,4 ^c	min. MG II/DM sowie Außenputz ^e		
	Wand aus Porenbeton					
	Nenn dicke		Druckfestigkeit der Steine		Ausführung	
	≥ 170mm		≥ 4		verklebt	
^b Gültig für Planziegel nach DIN EN 771-1 oder allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Montage des Bauteils im mittleren Drittel der Wand						
^c Gültig für Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen) nach DIN EN 771-3 oder allg. bauaufsichtlicher Zulassung. Montage des Bauteils im mittleren Drittel der Wand						
^d Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz Typ II der Druckfestigkeit CS II						
^e Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz Typ I oder Typ II der Druckfestigkeit CS II						
^f Erforderlich sind außen mind. 20mm Leichtputz Typ II der Druckfestigkeit CS II und zudem mind. 5mm Leichtputzmörtel der Druckfestigkeit CS III mit eingelegtem Armierungsgewebe als Oberputz						
^g Der Außenputz ist auf der Wandfläche und in der Leibung bis zum Bänderahmen des Fensters aufzubringen						
^h Anwendbar nur auf Hochlochziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN-20000-401 der Lochung HLzB, HLzE, PHLzB und PHLzE						
Resistance class of the component according to DIN EN 1627	Surrounding walls					
	made of masonry acc. to DIN 1053-1 or DIN EN 1996 series of standards				made of reinforced concrete acc. to DIN EN 206 standards series DIN 1045 or standards series DIN EN 1992	
	wall thickness (without render) mm	Compressive strength class of masonry units (SFK)	Raw density class of the masonry units (RDK)	Mortar group and external renders ^g	nominal thickness mm Min.	Compressive strength class Min.
RC2	≥ 115	≥ 12	—	min. MG II/DM	≥ 100	C12/C15
	≥ 240 ^{bh}	≥ 6 ^{bh}	≥ 0,8 ^{bh}	min. MG II/DM external render ^f		
	≥ 360 ^b	≥ 6 ^b	≥ 0,5 ^b	min. MG II/DM external render ^d		
	≥ 360 ^c	≥ 2 ^c	≥ 0,4 ^c	min. MG II/DM external render ^e		
	Aerated concrete wall					
	nominal thickness		Compressive strength of the masonry units		Design	
	≥ 170mm		≥ 4		adhesive bonding	
^b Valid for high precision clay masonry units acc. to DIN EN 771-1 or a general building authority approval. Installation of the component in the middle third of the wall						
^c Valid for masonry units made of concrete (with dense and porous aggregates) in accordance with DIN EN 771-3 or a general building authority approval. Installation of the component in the middle third of the wall						
^d A minimum of 20mm lightweight render type II of compressive strength CS II is required on the outside						
^e A minimum of 20mm lightweight render type I or type II of compressive strength CS II is required on the outside						
^f At least 20mm lightweight render type II of compressive strength CS II is required on the outside and also at least 5mm lightweight rendering mortar of compressive strength CS III with inserted reinforcing mesh as finishing plaster						
^g The external render is to be applied on the wall surface and in the reveal up to the window frame						
^h Applicable only to vertically perforated masonry units acc. to DIN EN 771-1 in conjunction with DIN-20000-401 with the perforated HLzB, HLzE, PHLzB and PHLzE						

GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leimbach Germany		Benennung / designation Slimdrive SL-RC2 (-FR), 2-flg. Befestigungspunkte (mit Festfeld) Fastening points (with fixed panel)	
erstellt / drawn	Datum/date	Name	Blatt / von sheet / of
-	19.08.25	tba4	2 / 2
-	-	tba4	Maßstab scale
-	-	-	1:2
05	19.08.25	tba4	AP1061
04	06.11.24	tba4	AP1061
keine Freigabe/Not Released		Zeichnungs-Nr. / document-no. 70484-ep46	

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

ENPB = Erstmusterprüfbericht / initial sample test report